



Fourreau dans plancher au dessus du local machinerie pour passage filerie d'alimentation du boitier de commande au niveau supérieur

COUPE B-B

COUPE A-A

PLAN INDICATIF - NE PEUT SERVIR A L'EXECUTION

DESCRIPTIF SOMMAIRE

- Charge utile: 300 Kg
- Puissance moteur: 1,5 KW
- Traction par cables
- Guidage de la cabine par guides UAP
- Accès par porte battante au niveau bas
- Vitesse cabine: 0,14 m/s

TRAVAUX A CHARGE DU CLIENT

- Percement de la trémie
- Scellement de la trappe de sol
- Calfeutrement après pose de l'appareil
- Arrivée électrique Tri + neutre + terre à l'emplacement de la machinerie
- Sectionneur + tableau DTU
- Ventilation machinerie donnant sur l'ext du bâtiment
- Mise en place fourreau passage filerie boitier de commande

Monte-fûts		CARACTERISTIQUES APPAREIL		
LARGEUR		PROFONDEUR		
LC	LT - LF	PC	PT-PF Profondeur Trémie & Fosse	
Lrg. Cabine	Lrg. Tremie	Prof. Cabine	SS	DS
700	1000	700	750	750
800	1100	800	850	850
900	1200	900	950	950
1000	1300	1000	1050	1050

LC=Largeur Cabine - PC=Profondeur Cabine
 LT=Largeur Trémie - PT=Profondeur Trémie
 LF=Largeur Fosse - PF=Profondeur Fosse

Création

Modifications		Dess	Date	Indice
Matiere :	Ep. :	Qté. :	Dessiné par : Lemée S	
Client :	Affaire :		Date: 11/10/2004	
		Echelle: slc	Tolérances gén. : +/- 0,5	
Réservations Maçonnerie et Implantation monte-fûts Machinerie Laterale Droite Porte2000			4-U62-3	

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFapel.